

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PROGRAMMA DI EFFICIENTAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE E DELLE STAZIONI DI
SOLLEVAMENTO DEI REFLUI URBANI RICADENTI NEI COMUNI
COSTIERI DELLA REGIONE CALABRIA - DELIBERA DI GIUNTA
COMUNALE N 223 DEL 13.6.2015 E N 221 DEL 17.06.2016

COMMITTENTE: COMUNE DI BRIATICO

Data, 30/09/2016

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 CON 01	Ripristino ex novo di linea elettrica della sezione di dissabbiatura; euro (mille/00)	corpo	1'000,00
Nr. 2 CON 02	Manutenzione straordinaria con sostituzione di tubazione e rete di diffusori di fondo ed air lift a servizio della sezioni di dissabbiatura previo svuotamento delle stesse con l'ausilio dell'autospurgo; euro (cinquemila/00)	corpo	5'000,00
Nr. 3 CON 03	Fornitura e posa in opera di n. 2 miscelatori sommersi (mixer), in sostituzione di quelli esistenti (usurati), installati nelle sezioni di denitrificazione; euro (tremila/00)	corpo	3'000,00
Nr. 4 CON 04	Revisione e manutenzione straordinaria dell'attuale sistema di diffusori di fondo in n. 2 vasche di ossidazione, con sostituzione dei diffusori rotti e/o disconnessi, compreso il sistema di tubazioni, distribuzione e valvolame. Svuotamento e pulizia di tutte le sezione dell'impianto tramite autoespurgo, per poter effettuare i lavori. euro (quindicimila/00)	corpo	15'000,00
Nr. 5 CON 05	Fornitura e posa in opera di n. 2 pompe sommerse in sostituzione di quelle esistenti (usurate) installate nelle sezioni di sedimentazione, con annesse tubazioni, valvolame ed ogni accessorio; euro (settemila/00)	corpo	7'000,00
Nr. 6 CON 06	Fornitura e posa in opera di n. 3 vani di calma in sostituzione di quelli esistenti oramai usurati per fine vita in sezione di sedimentazione ed ispessimento statico; euro (diecimila/00)	corpo	10'000,00
Nr. 7 CON 07	Rifacimento ed adeguamento dell'impianto elettrico generale e messa a terra; euro (cinquemila/00)	corpo	5'000,00
Nr. 8 SC 01	Revisione e manutenzione straordinaria di n. 2 pompe sommerse marca ABS tipo AFP 1045.1-ME 185/4, da 18,5 Kw cad., con sostituzione di Kit manutenzione completo, cuscinetti, tenute meccaniche, giranti ed anelli d'usura - SOLLEVAMENTO INIZIALE euro (seimila/00)	corpo	6'000,00
Nr. 9 SC 02	Pulizia straordinaria con svuotamento dei pozzi di accumulo e pompaggio liquami, tramite autoespurgo, con smaltimento in sito autorizzato dei materiali grossolani di risulta (sabbia, ghiaia, stracci e grassi) - SOLLEVAMENTO INIZIALE euro (quattromila/00)	corpo	4'000,00
Nr. 10 SC 03	Impermeabilizzazione di pozzo di accumulo e pompaggio liquami euro (millecinquecento/00)	corpo	1'500,00
Nr. 11 SG 01	Potenziamento sezione di sollevamento interno con la fornitura e posa in opera di nuove pompe sommerse aventi portata maggiore di quelle installate - Sezione SOLLEVAMENTO PRIMARIO euro (ottomila/00)	corpo	8'000,00
Nr. 12 SG 02	Manutenzione straordinaria di n. 1 mixer in avaria a servizio della sezione di equalizzazione; euro (duemila/00)	corpo	2'000,00
Nr. 13 SG 03	Manutenzione straordinaria di n. 1 pompa sommersa in avaria a servizio della sezione di equalizzazione euro (millecinquecento/00)	corpo	1'500,00
Nr. 14 SG 04	Manutenzione straordinaria con sostituzione di tubazione e rete di diffusori di fondo a servizio della sezione dissabbiatura previo svuotamento e smaltimento in sito autorizzato dei rifiuti giacenti, con l'ausilio dell'autospurgo; SEZIONE DISSABBIATURA euro (quindicimila/00)	corpo	15'000,00
Nr. 15 SG 05	idem c.s. ...dell'autospurgo; SEZIONE DISSABBIATURA euro (millecinquecento/00)	corpo	1'500,00
Nr. 16 SG 06	Revisione di n. 2 mixer nella sezione di denitrificazione; euro (quattromila/00)	corpo	4'000,00
Nr. 17 SG 07	Revisione e manutenzione straordinaria dell'attuale sistema di diffusori di fondo in n. 2 vasche di ossidazione, con sostituzione dei diffusori rotti e/o disconnessi, compreso il sistema di tubazioni, distribuzione e valvolame. Svuotamento e pulizia di tutte le sezioni dell'impianto tramite autoespurgo, per poter effettuare i lavori. euro (diecimila/00)	corpo	10'000,00
Nr. 18 SG 08	Fornitura e posa in opera di lame parasciume alle sezioni di sedimentazioni rettangolari in quanto mancante (linea vecchia) euro (tremila/00)	corpo	3'000,00
Nr. 19 SG 09	Rifacimento di piping sezioni di ricircolo/supero entrambe le linee di processo (tubazioni di mandata, tubi guida e le valvole delle pompe) in quanto quelli esistenti risultano in parte degradate per usura,compreso di modifica con invio alla sezione di equalizzazione euro (seimila/00)	corpo	6'000,00
Nr. 20 SG 10	Sostituzioni ex novo di pompe sommerse di ricircolo/supero fanghi per fine vita; euro (diecimila/00)	corpo	10'000,00
Nr. 21	Revisione e manutenzione straordinaria della griglia ad arco meccanizzata e del nastro trasportatore vaglio - SOLLEVAMENTO S14		

[illegible]